

Maîtrise d'œuvre	<input checked="" type="checkbox"/>
Bureau d'études techniques	<input checked="" type="checkbox"/>
Diagnostic - Audit	<input type="checkbox"/>
Assistance technique à maître d'ouvrage	<input type="checkbox"/>
Coordination SSI	<input checked="" type="checkbox"/>
Formation	<input type="checkbox"/>

**CLINIQUE PASTEUR
BATIMENT PASSERELLE**

Caractéristiques du projet

Maître d'ouvrage	Clinique PASTEUR 45 avenue de Lombez 31076 TOULOUSE cedex 3
Montant des travaux HT	30 000 000€ HT
Nature du projet	<input checked="" type="checkbox"/> Travaux neufs <input type="checkbox"/> Réhabilitation
Livraison	2017
Délais d'études et de travaux	Etudes : 24 mois (en plusieurs phases) Travaux : 60 mois
Superficie	10 700 m ²
Groupement	KARDHAM (C&H Architectes) OTEIS, SACET, DFENCO

Missions

Maîtrise d'œuvre complète : études et suivi des travaux courants forts, courants faibles, ascenseurs

Courants faibles

- Câblage VDI
- Distribution TV
- Equipement multimédia des blocs opératoires
- Contrôle d'accès
- Système de sécurité incendie
- Vidéosurveillance
- Supervision GTB
- Distribution de l'heure
- Sonorisation

Courants forts

Alimentation HTA

- 4 postes de transformation sur boucle HTA (2x1250 kVa + 2x800 kVa)

Distribution Basse Tension Normale et Ondulée

- 4 TGBT pour la distribution normale
- 3 tableaux généraux ondulés pour la distribution ondulée 3ASI (2x120 kVa+400kVa)
- Alimentation des locaux à usage médical (imagerie médicale, blocs opératoires, réanimation, hospitalisation)

Appareillage, éclairage artificiel et de sécurité

Ascenseurs

8 appareils élévateurs

- 1 monte-charge 3 000 kg
- 5 montes malades 1 250 et 2 000 kg
- 2 ascenseurs 1 000 kg

