



- Maîtrise d'œuvre
- Etudes techniques
- Diagnostic - Audit
- Assistance technique à maître d'ouvrage
- Coordination SSI

CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE CORNEBARRIEU REPLACEMENT DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

Caractéristiques du projet

Maître d'ouvrage	Ministère de l'intérieur (SGAMI)
Nature du projet	<input type="checkbox"/> Travaux neufs <input checked="" type="checkbox"/> Réhabilitation
Délais	Etudes : 4 mois / Travaux : 6 mois
Surface	7 000 m ²
Montant des travaux HT	400 K€

Missions

Dépose de l'installation existante composée de :

- 108 caméras analogiques, raccordement coaxial
- 4 caméras IP raccordées sur un système indépendant

Déploiement d'un système de vidéosurveillance IP et refonte du poste d'exploitation des images

Système de vidéosurveillance :

- Réseau VDI composé de 5 répartiteurs et 4 coffrets déportés pour les extérieurs, reliés par fibres optiques
- Câblage VDI de catégorie 6A
- Déploiement de 106 caméras de vidéosurveillance des zones
- Visualisation des zones intérieures et de la périphérie du site
- Dispositif d'enregistrement IP sur 15 jours de 300 To

Poste de visualisation principale des prises de vues : mur d'images composé de 3 écrans 55"

Modélisation des images pour validation du positionnement anticipé des caméras, suppression des angles morts

Identification des personnes en chambres sans filmer les zones privées

ID Caméra	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
R.01	4.3	2992x2992	1.3	1/1.7 1:1	98 pixels

Caméra	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
	3.2	2992x2992	1.3	1/1.7 1:1	122 pixels