

Maîtrise d'œuvre	<input checked="" type="checkbox"/>
Etudes techniques	<input type="checkbox"/>
Diagnostic - Audit	<input type="checkbox"/>
Assistance technique à maître d'ouvrage	<input type="checkbox"/>
Coordination SSI	<input type="checkbox"/>

PALAIS DE JUSTICE DE MONTPELLIER REPLACEMENT EQUIPEMENTS TECHNIQUES CFO / CFA

Caractéristiques du projet

	Ministère de la Justice
Maître d'ouvrage	SG / SDI / DI 2 impasse Boudeville 31100 TOULOUSE
Nature du projet	<input type="checkbox"/> Travaux neufs <input checked="" type="checkbox"/> Réhabilitation
Délais	Etudes : 6 mois Travaux : 12 mois
Surface	15 500 m²
Montant des travaux HT	1 100 k€

Missions

Remplacement du câblage VDI

- Remplacement du câblage capillaire par du câblage catégorie 6A – 1000 prises RJ45
- Création d'un répartiteur général secondaire
- Remplacement et mise en œuvre d'une distribution primaire fibre et cuivre redondante

Remplacement GTB existante

- Création d'un réseau d'automate
- Remplacement IHM et traitement des points existants – 800 points

Remplacement éclairage

- Remplacement des luminaires existants de la salle des pas perdus et des salles d'audience par des luminaires basse consommation
- Traitement des circulations par détecteur de présence

Remplacement du système d'interphonie existant par un système IP

- 13 platines d'appel
- 13 postes de contrôle (avec liaisons croisées)

Système de distribution de l'heure par liaison hertzienne

